

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont południowej połaci dachu					
1	45210000-2	Branża budowlana			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-09	Strzecha trzcinowa - rozbiórka pokrycia dachu trzciną	m ²		
d.1.	0401-01				
1	analogia	12,30*6,47	m ²	79,581	
				RAZEM	79,581
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
d.1.	0430-10				
1		12,30+6,47*2	m	25,240	
				RAZEM	25,240
1.2	45261210-9	Remont południowej połaci dachu			
3	KNR AT-09	Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzciną	m ²		
d.1.	0401-01				
2		12,30*6,47	m ²	79,581	
				RAZEM	79,581
4	KNR AT-09	Strzecha trzcinowa - kalenica - zamocowanie kozłów	szt.		
d.1.	0401-05				
2		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR AT-09	Strzecha trzcinowa - kalenica wrzosowa pokryta siatką	m		
d.1.	0401-06				
2	analogia	12,30	m	12,300	
				RAZEM	12,300
6	KNR 2-02	Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³		
d.1.	0409-06				
2		0,2*0,035*6,47*2	m ³	0,091	
				RAZEM	0,091
7	KNR-W 2-02	Wykonanie deskowania okapu	m ²		
d.1.	0410-01				
2	analogia	0,5*1,30+6,47*2*0,5	m ²	7,120	
				RAZEM	7,120
8	KNNR-W 3	Montaż deski pod okapem - deski dł. 6 m, wys. 26 cm, gr. 3,0 cm	m		
d.1.	0511-01				
2		12,30	m	12,300	
				RAZEM	12,300
9	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami	m ²		
d.1.	0627-04				
2		5,90*(0,14*2+0,16*2)*13	m ²	46,020	
				RAZEM	46,020